

ANEXO TECNICO


**VALOR DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUNTO DE
ATENCIÓN YANACONAS PERTENECIENTE A LA ESE POPAYAN**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tamizaje de cuello uterino				
1,1	Resane y pintura antibacterial en cielo rasos	M2	11,70	\$ 15.890	\$ 185.913
1,2	Rasqueteo de muros	M2	37,26	\$ 3.313	\$ 123.427
1,3	Resane y pintura antibacterial en muros	M2	37,26	\$ 15.890	\$ 592.061
1,4	Instalación de media caña muro-muro, muro- cielo	ML	24,60	\$ 48.800	\$ 1.200.480
1,5	Muro en board dos caras 8mm	M2	4,20	\$ 99.401	\$ 417.484
1,6	Estuco de relleno para muros	M2	8,40	\$ 7.081	\$ 59.480
1,7	Pintura antibacterial para muro en board	M2	8,40	\$ 13.130	\$ 110.292
1,8	Suministro e instalación de puerta para baño en aluminio blanco (0,95X2,10) incluye marco	UND	2,00	\$ 605.890	\$ 1.211.780
2	Consulta Externa				
2,1	Rasqueteo de muros	M2	85,86	\$ 3.313	\$ 284.454
2,2	Desmante de cielo raso en eternit	M2	31,32	\$ 3.638	\$ 113.942
2,3	Resane y pintura antibacterial en muros	M2	85,86	\$ 15.890	\$ 1.364.315
2,4	Cielo raso en pvc (incluye estructura)	M2	31,32	\$ 71.760	\$ 2.247.509
2,5	Suministro e instalación de puerta para baño en aluminio blanco (0,95X2,10) incluye marco	UND	2,00	\$ 605.890	\$ 1.211.780
2,6	Suministro e instalación de puerta para baño en aluminio blanco (0,95X2,10) incluye marco	UND	2,00	\$ 605.890	\$ 1.211.780
3	Cuarto de equipos y vestier				
3,1	Desmante de cielo raso en eternit	M2	5,40	\$ 3.638	\$ 19.643
3,2	Rasqueteo de muros	M2	25,92	\$ 3.313	\$ 85.863
3,3	Cielo raso en pvc (incluye estructura)	M2	5,40	\$ 71.760	\$ 387.502
3,4	Resane y pintura antibacterial en muros	M2	25,92	\$ 13.130	\$ 340.330
3,5	Muro en board dos caras 8mm	M2	9,00	\$ 99.401	\$ 894.609
3,6	Estuco de relleno para muros	M2	18,00	\$ 7.081	\$ 127.458
3,7	Pintura antibacterial para muro en board	M2	18,00	\$ 15.890	\$ 286.020
3,8	Demolición de vano para puerta	UND	1,00	\$ 63.584	\$ 63.584
3,9	demolición de pisos incluye retiro	M2	98,70	\$ 13.890	\$ 1.370.943
3,1	Suministro e instalación de puerta (0,95X2,10) incluye marco metálico	UND	1,00	\$ 402.500	\$ 402.500
3,11	Suministró e instalación de aire acondicionado mini split de 12.000 BTU, incluye trabajo eléctrico	Und	1,00	2.568.000,00	\$ 2.568.000
4	Odontologia e Higiene oral				
4,1	Resane y pintura antibacterial en cielo rasos	M2	22,85	\$ 15.890	\$ 232.910
4,2	Rasqueteo de muros	M2	52,16	\$ 3.313	\$ 95.999
4,3	Resane y pintura antibacterial en muros	M2	52,16	\$ 15.890	\$ 1.090.418
4,4	Suministro e instalación de aire acondicionado mini split de 12.000 BTU, incluye trabajo eléctrico	Und	1,00	2.568.000,00	\$ 2.568.000
4,5	Suministro e instalación de puerta para baño en aluminio blanco (0,95X2,10) incluye marco	UND	2,00	\$ 605.890	\$ 1.211.780
5	Pasillos y áreas comunes				
5,1	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN YUTE Y GUADUA	M2	45	11089	\$ 499.005
5,2	Rasqueteo de muros	M2	59,94	\$ 3.313	\$ 198.557

Resane y pintura antibacterial en muros	M2	145,68	\$ 15.890	\$ 2.314.855
Resane y pintura antibacterial en cielo rasos	M2	115,89	\$ 15.890	\$ 1.841.492
Cielo raso en pvc (incluye estructura)	M2	48,90	\$ 71.760	\$ 3.509.042
Desmante de marco y puerta en baños	UND	2,00	\$ 60.500	\$ 121.000
rampia de acceso en concreto de 21 mpa	m2	8,53	\$ 62.580	\$ 533.807
piso en primario de 12cm enconcreto 21 mpa	m2	65,00	\$ 85.600	\$ 5.564.000
Pasamanos en acero inoxidable de 1 1/2" de altura 1,6	ml	8,00	\$ 175.800	\$ 1.406.400
Suministro e instalación de puerta para baño en aluminio blanco (0,95X2,10) incluye marco	UND	2,00	\$ 605.890	\$ 1.211.780
Mantenimiento de cubierta incluye cambio e hojas de eternit y limpieza de canales	M2	65,89	\$ 18.900	\$ 1.245.321
Suministro e instalación de láminas para cielo raso en eternit para reponer	UND	20,00	\$ 19.248	\$ 384.964
pisos en ceramica trafico 5	M2	98,78	\$ 52.600	\$ 5.195.828
pintura sobre metalica en ventanas y puertas	M2	59,87	\$ 22.500	\$ 1.347.075
puntos electricos	und	8,00	\$ 65.890	\$ 527.120
puntos de red	und	7,00	\$ 265.800	\$ 1.860.600
Suministro e instalación de superboard de 14 mm con estructura metálica para volúmenes de fachada	M2	102,00	\$ 78.960,00	\$ 8.053.920
Suministro e instalación de aviso luminoso 6,0X0,70m incluye diseño previamente aprobado por la ESE Popayán.	Und	1,00	\$ 2.560.000	\$ 2.560.000
Baño discapacitados				
piso en ceramica para baño	m2	7,23	\$ 52.600	\$ 380.035
ceramica de baño para pared	m2	20,40	\$ 52.600	\$ 1.073.040
Cielo raso en pvc (incluye estructura)	M2	4,5	\$ 71.760	\$ 322.920
Suministro E Instalación De Baño Para Discapacitados, Incluye Barras De Soporte En Acero Inoxidable	Und	1,00	\$ 937.925	\$ 937.925
Suministro E Instalación De Lavamanos Color Blanco, Con Pedestal Incluye Griferia	Und	1,00	\$ 325.600	\$ 325.600
Suministro e instalación de puerta en aluminio blanco (0,95X2,10) incluye marco	UND	2,00	\$ 402.500	\$ 805.000
punto eléctrico	und	1,00	\$ 62.000	\$ 62.000
Punto hidráulico de 1/2"	UND	2,00	\$ 65.000	\$ 130.000
Punto sanitario de 2"	UND	2,00	\$ 82.000	\$ 164.000
Suministro e instalación de tubería de 1/2"	ML	6,00	\$ 8.980	\$ 53.880
Suministro e instalación de tubería de 2"	ML	6,00	\$ 15.834	\$ 95.004
Archivo				
Rasqueteo de muros	M2	34,02	\$ 3.313	\$ 112.695
Resane y pintura antibacterial en muros	M2	34,02	\$ 15.890	\$ 540.578
Fachada				
Rasqueteo de muros	M2	150,00	\$ 3.313	\$ 496.890
Pintura de fachada en graniplast	M2	150,00	\$ 25.890	\$ 3.883.500
canales en lamina cal 22 incluye bajantas	ml	55,80	\$ 68.900	\$ 3.844.620
UTAC				
Rasqueteo de muros	M2	29,58	\$ 15.834	\$ 468.370
Resane con estuco plastico	M2	9,86	\$ 18.900	\$ 186.354
pintura antibacterial en muros	M2	29,58	\$ 9.250	\$ 273.615
Muro en Super board dos caras 8mm incluye estructura, superboard, estuco y pintura antibacterial	m2	11,50	\$ 99.401	\$ 1.143.112
puntos sanitarios de 4"	und	3,00	\$ 98.600	\$ 295.800

FIR

Suministro e instalación de puerta en aluminio blanco (0,95X2,10) incluye marco	UND	2,00	\$ 52.600	\$ 105.200
media caña en granito entre piso y muros	ml	9,56	\$ 89.600	\$ 856.576
pisos en ceramica trafico 5	M2	12,68	\$ 52.600	\$ 666.968
Obra electrica				
Cambio de tubos fluorescentes	UND	40,00	\$ 19.800	\$ 792.000
Cambio de balastros	UND	13,00	\$ 45.750	\$ 594.750
Cambio de bombillos	UND	13,00	\$ 14.560	\$ 189.280
Cambio de tomacorrientes	UND	24,00	\$ 22.150	\$ 531.600
Cambio de apagadores	UND	20,00	\$ 24.500	\$ 490.000
Adecuacion de red electrica	ML	97,00	\$ 31.500	\$ 3.055.500
COSTO DIRECTO				\$ 83.331.836
Administración		12%		\$ 9.999.820
Utilidad		5%		\$ 4.166.592
Imprevistos		3%		\$ 2.499.955
COSTO TOTAL				\$ 99.998.203


ING. FERNEY ARTURO ROJAS MUÑOZ
 MP 192020876868 CAU
 AFILIADO PARTICIPE SINTRAUNPROS